

河源市生态环境局

河环连建[2023]25号

关于连平县名源新材料有限公司年产热熔胶粒 500 吨建设项目环境影响报告表的批复

连平县名源新材料有限公司：

你公司报来由深圳市吉新环保科技有限公司编制的《连平县名源新材料有限公司年产热熔胶粒 500 吨建设项目环境影响报告表》等材料收悉。依据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院《建设项目环境保护管理条例》等有关法律法规的规定，经研究，提出如下批复：

一、连平县名源新材料有限公司年产热熔胶粒 500 吨建设项目位于河源市连平县三角镇生态工业园鸿炜家具进门左边厂房，总占地面积 600 平方米；建筑面积 600 平方米，主要从事热熔胶粒的生产，建成后设计年产热熔胶粒 500 吨。项目总投资额 300 万元。

根据报告表的评价结论，在全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照报告表中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从生态环境保护角度可行。

二、该项目的污染物排放执行下列排放标准：

（一）项目生活污水排放执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及连平县三角镇污水处理厂进水水质要求两者中的较严者后排至市政管网，进入连平县三角镇污水处理厂处理达标后排放。

(二) 投料粉尘颗粒物有组织排放执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》(GB37824-2019)表2大气污染物特别排放限值,厂界颗粒物无组织执行《大气污染物排放限值》(DB 44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值;加热混合、挤出工序有机废气 VOCs 有组织排放执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》(GB37824-2019)中表2大气污染物特别排放限值,厂界 VOCs 无组织排放参照执行《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/814-2010)无组织排放监控点排放限值;臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中恶臭污染物厂界二级新扩改建项目标准值和表2恶臭污染物排放标准值;挥发性有机物在厂区内的无组织排放执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)厂区内 VOCs 无组织排放限值。

(三) 噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准。

(四) 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18597-2020);危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求,以及《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020修订)中的有关规定。

三、按报告表的要求落实各项环保措施,并做好以下各项污染防治措施和环保要求,主要包括:

(一) 严格落实水污染防治措施。项目应严格执行“雨污分流”制度,雨水排入市政雨水管道。生产冷却水循环利用,不得外排。

(二) 严格落实大气污染防治措施。项目各类工艺废气应进行有效收集处理。在捏合机和挤出机上设置集气罩,有机废气由集气罩收集后,经“二级活性炭吸附”处理后由不低



于15米高排气筒引至高空排放；投料粉尘由集气罩收集后，经“布袋除尘器”处理后由不低于15米高排气筒引至高空排放。

(三) 严格落实噪声污染防治措施。项目运营期应优先选用低噪声设备，合理布局车间生产设备，并采取减振、隔声、消声、吸声等有效降噪措施，加强设备的维护与管理，确保厂界噪声达标排放。

(四) 严格落实固体废物分类处理处置要求。按照分类收集和综合利用的原则，妥善处理处置固体废物，防止造成二次污染。废活性炭、废润滑油、含油污废抹布、废机油等危险废物应送有资质的单位处理处置；一般工业固体废物按照有关规定处理处置；生活垃圾统一收集后交由环卫部门清运处理。

四、项目须符合法律、行政法规，涉及其它须许可的事项，在取得许可后，方可开工建设。

五、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

六、项目废水主要污染物排放总量纳入连平县三角镇污水处理厂统一调配，不另行分配；废气主要污染物排放总量控制指标为：VOCs 0.261t/a（其中有组织0.024t/a、无组织0.237t/a）。

项目建设竣工后，建设单位应按有关规定自主要求开展竣工环境保护验收工作，验收合格后方可正式投入使用，验收报告及验收意见应报我局备案，纳入日常监管。项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施发生重大变动的，应重新报批环境影响评价文件。

河源市生态环境局
2023年9月27日

行政执法专用章
(连平)

